

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КТС»
(руководитель организаций, должность)

Медведев Л. Е.

«14»
(подпись)

апреля

(Ф.И.О.)
2026 года

М.П.

План ремонта тепловых сетей МУП КТС при подготовке к ОЗП 2026-2027г.

№ п/п	Наименование участка тепловой сети, подлежащего реконструкции, ремонту (замене)	Протяженность ь, м	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Прим.
1.	Тепловая сеть котельной ГК№1, ул. Дружбы Народов, 35				
	ЦТП1-1, ул. Пролетарская, д. 29 Замена участков тепловой сети:		Начальник тепловых сетей ГК1 Бушуев А.Г.		
1.1	- от ТК12 до ТК13 (труба Ø133 сталь)	58	Начальник ТС ГК1	май	
1.2	- от ТК12 до ввода в дом Пролетарская 35 (труба Ø108 сталь)	11	Начальник ТС ГК1	июнь	
1.3	- от ТК9 до ТК10 (труба Ø108 сталь)	76	Начальник ТС ГК1	июль	
1.4	- от ТК11 до ввода в дом Войнич 33 (труба Ø108 сталь)	13	Начальник ТС ГК1	август	
	ЦТП1-2, ул. Ленина, 26а				
1.5	- замена участка от ТК2 до ЦТП1-2 (труба Ø159ППУ ОЦ)	92	Начальник ТС ГК1	май	
1.6	- прокладка участка сети от новой котельной до ТК2 (труба Ø219 ППУ ОЦ)	20	Начальник ТС ГК1	июнь	
	ЦТП1-3, ул. Ленина, 39а Замена участков сети:				
1.7	- от ТК 9 до ввода в дом Швейников 36				
	тепловая сеть – Т1, Т2 (труба Ø108 сталь)	40	Начальник ТС ГК1	май	
	сеть ГВС – Т3 (труба Ø63 PPR), Т4 (труба Ø40 PPR)	60	Начальник ТС ГК1	май	
1.8	- от ТК15(УТ) до ввода в дом Советская 46				
	тепловая сеть - Т1, Т2 (труба Ø89 сталь)	17	Начальник ТС ГК1	июнь	
	сеть ГВС – Т3 (труба Ø63 PPR), Т4 (труба Ø40 PPR)	77	Начальник ТС ГК1	июнь	
	ЦТП1-4, ул. Пролетарская, д. 19а				
	ЦТП1-7, ул. Пролетарская, д. 2				
	ЦТП1-9, ул. Советская, д. 12а Замена участков тепловой сети:				
1.9	- от ТК14 до ввода в дом Ленина 14 (труба Ø89 сталь)	15	Начальник ТС ГК1	июнь	
	ЦТП1-10, ул. Советская, д. 22А				

1.10	- Замена участка от дома ул. Ленина, 17 до ввода в дом Ленина, 15 (труба Ø108 ППУ ОЦ)	102	Начальник ТС ГК1	июнь	
1.11	реконструкция участков от ЦТП1-10 до ТК1 (труба Ø219 сталь)	92	Начальник ТС ГК1	июль	
1.12	- от ТК1 до ТК1-1 (труба Ø159 ППУ ПЭ)	75	Начальник ТС ГК1	июль	
1.13	- от ТК1-1 до ТК1-2 (труба Ø159 ППУ ПЭ)	110	Начальник ТС ГК1	август	
	ЦТП1-11, ул. Народной Памяти, д. 5а Замена участков тепловой сети:				
1.14	- от ТК1 до ТК2 (труба Ø63 PPR)	130	Начальник ТС ГК1	август	
1.15	от ЦТП1-11 до ТК Пролетарская 50				
	тепловая сеть – Т1, Т2 (труба Ø108 ППУ ОЦ)	106	Начальник ТС ГК1	август	
	сеть ГВС – Т3, Т4 (труба Ø63 PPR)	106	Начальник ТС ГК1	август	
	ЦТП1-15, ул. Луначарского, д. 11				
2.	Тепловая сеть котельной МГК-4, пос. Северный Коспашский, ул. Крепильщиков 29а				
	Замена участков тепловой сети:				
2.1	- от ТК25-3 до ТК22-3 (труба Ø108 сталь)	40	Начальник котельной ГК4Соколова Г.В.	июнь	
2.2	- от ТК22-3 до ввода в дом Крепильщиков, 17а (труба Ø76 ст.)	70	Начальник котельной ГК4Соколова Г.В.	июль	
3.	Тепловая сеть котельной ГК№5, пос. Центральный Коспашский, ул. Няровская, 16				
3.1	Замена участка тепловой сети от ТК7 до ввода в дом Парижской Коммуны, 39 (труба Ø108 сталь)	40	Начальник котельной ГК4Воронова В.М..	июль	
4.	Тепловая сеть котельной ГК№6, пос. Южный Коспашский, ул. Октября, 34				
	Замена участков тепловой сети:				
4.1	- от ТК2 до ввода в дом Октября, 59 (труба Ø57 сталь)	10	Начальник котельной ГК4Сатдинов А.Т.	июль	
4.2	- от ТК9 до ТК9-1 (труба Ø108 сталь)	20	Начальник котельной ГК4Сатдинов А.Т.	июль	
4.3	- от ТК9-1 до ТК9-2 до ТК9-3 (труба Ø63 PPR)	80	Начальник котельной ГК4Сатдинов А.Т.	август	
4.4	- от ТК9-1 до ввода в дом Заводская, 7 (труба Ø63 PPR)	10	Начальник котельной ГК4Сатдинов А.Т.	август	
4.5	- от ТК9-2 до ввода в дом Заводская, 8 (труба Ø63 PPR)	20	Начальник котельной ГК4Сатдинов А.Т.	август	
4.6	- от ТК9-3 до ввода в дом Заводская, 6 (труба Ø63 PPR)	20	Начальник котельной ГК4Сатдинов А.Т.	август	
5.	Тепловая сеть МГК-3, ул. Суворова, 2				

	Замена участков тепловой сети:				
5.1	- по пер. Бытовой от ТК2-2 до ОП1 (труба Ø108 ППУ ПЭ)	155	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	август	
5.2	- от ТК11-2 до ввода в дом пер. Кутузова, 4 (труба Ø63 PPR)	5	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	август	
	- от ТК7-2 до ввода в дом Суворова, 9 (труба Ø63 PPR)	26	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	июнь	
6.	Тепловая сеть МГК-6, ул. Ленина, 60				
7.	Тепловая сеть МГК-7, ул. Борьбы, 75а				
	Замена участков тепловой сети:				
7.1	- от ТК43 до ТК44 до ТК45 (труба Ø273 ППУ ПЭ)	72	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	июнь	
7.2	- от ТК34 до ТК40 до ТК43 (труба Ø273 ППУ ПЭ)	103	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	июнь	
7.3	- от ТК55 до ТК56 (труба Ду 159 ППУ ОЦ)	89	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	июль	
7.4	- от ТК56 до ввода в дом Борьбы, 82 (труба Ø108 ППУ ОЦ)	10	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	июль	
7.5	- от ТК56 до ТК57 (труба Ø133 ППУ ПЭ)	45	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	июнь	
7.6	- от ТК57 до ввода в дом Борьбы, 84 (труба Ø108 ППУ ОЦ)	10	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	май	
7.7	- от ТК57 до ТК58 (труба Ø108 ППУ ПЭ)	43	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	май	
7.8	- от ТК58 до ввода в дом Борьбы, 86 (труба Ø108 ППУ ОЦ)	10	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	август	
7.9	- от ТК45 до ТК46 до ТК47 (труба Ø219 сталь)	82	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	июль	
7.10	- от ТК47 до ввода в здание Крупской, 6 (труба Ø63 PPR)	57	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	июль	
8.	Тепловая сеть МГК-10, ул. Физкультурников, 4/1				
8.1	Замена участков сети от ТК23 Борьбы 70 до ТК27 Борьбы 78 (труба Ø63 PPR)	100	Начальник участка МГК Мялицин П.А..	август	